| LEGENDA DE MOBILIÁRIO | | | |
|---|---|---|---|
| AMBIENTES | MOBILIÁRIO | QTDE | DESCRIÇÃO |
| REFEITÓRIO | MR3 | 06 | MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS COM ALTURA ENTRE 119 A 142 CM DIM: 59x123x76cm (AxCxL) DETALHES NA COR AMARELA (REFEITÓRIO) |
| | CR3 | 24 | CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO AMARELO (MODELO DO CONJUNTO CJA-03) (REFEITÓRIO) |
| | MR1 | 06 | MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS COM ALTURA ENTRE 93 A 116 CM DIM: 46x110x68cm (AxCxL) DETALHES NA COR LARANJA (REFEITÓRIO) |
| | CR1 | 24 | CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO LARANJA (MODELO DO CONJUNTO CJA-01) (REFEITÓRIO) |
| REPOUSO | BC1 CO1 | 10 | BERÇO EM MDF COM GRADES NA COR BRANCA ACETINADA DIM: 100x120x57cm (AxCxL) - (CRECHE 1) |
| | | 10 | COLCHÃO PARA BERÇO DIM: 115x62x12cm (CxLxE) - (CRECHE 1) |
| | CE | 36 | CAMA EMPILHÁVEL DIM: 133x54x11cm (CxLxA) (CRECHES 2 e 3) |
| HIGIENE E ALIMENTAÇÃO BEBÊS | CE1 | 03 | CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO COM BANDEJAS REMOVÍVEIS DIM: 105x56x68cm (AxLxP) (CRECHE II) |
| | PO | 02 | POLTRONA EM MATERIAL LAVÁVEL DIM: 47x45cm (LxP) (AMAMENTAÇÃO) |
| | CO2 | 04 | COLCHONETE PARA TROCADOR DIM: 100x60x3cm (CxLxE) (FRALDÁRIOS, SANITÁRIOS INFANTIL 1 E PNE INFANTIL) |
| SALAS DE ATIVIDADES ESCOLARES | TA1 | 30 | PLACAS DE TATAME EM EVA DIM: 100x100x2cm (CxLxE) (CRECHES 1, 2 E 3) |
| | CJC-01 | 10 | CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 (CRECHES II e III) |
| | | | MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS DIM: 46x80x80cm (AxCxL) |
| | | | CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO LARANJA PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS DIM: 26x34x26cm (AxLxP) |
| | CJP-01 | 02 | CONJUNTO PARA PROFESSOR (PRÉ-ESCOLA) |
| | | | MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DIM: 76x120x65cm (AxCxL) |
| | | | CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO CINZA DIM: 46x43x40cm (AxLxP) |
| | CJA-01 | 24 | CONJUNTO ALUNO TAMANHO 01 (PRÉ-ESCOLA) |
| | | | MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS DIM: 46x60x45cm (AxCxL) |
| | | | CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO LARANJA PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS DIM: 26x34x26cm (AxLxP) |
| | CJA-03 | 24 | CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 (PRÉ-ESCOLA) |
| | | | MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS DIM: 59,4x60x45cm (AxCxL) |
| | | | CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO AMARELA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS DIM: 35x40x31cm (AxLxP) |
| | AMB | 08 | ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS DIM: 74x81x50cm (AxLxP) (CRECHES 2, 3 e PRÉ-ESCOLA) |
| | ESB | 08 | ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS DIM: 74x81x50cm (AxLxP) (CRECHES 2, 3 e PRÉ-ESCOLA) |
| | PS1 | 01 | EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS (SALA MULTIUSO) |
| | PS2 | 01 | EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS (SALA MULTIUSO) |
| | PS3 | 01 | EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM CURVAS/ LOMBADAS (SALA MULTIUSO) |
| | PS4 | 01 | EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE TIPO TÚNEL SANFONADO (SALA MULTIUSO) |
| | QM | 01 | QUADRO MURAL DE FELTRO DIM: 120x90cm (AxL) (CRECHE I) |
| | QB1 | 02 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO DIM: 120x200 (AxL) (CRECHES II e III) |
| | QB2 | 02 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO DIM: 120x300cm (AxL) (PRÉ-ESCOLA) |
| ADMINISTRAÇÃO | AM4 | 04 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS DIM: 198x90x40cm (AxLxP) (ADMINISTRAÇÃO, SALA PROFESSORES) |
| | AQ1 | 01 | ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO DIM: 185x47x71cm (AxLxP) (ADMINISTRAÇÃO) |
| | M6 | 05 | MESA DE TRABALHO EM MELAMINA DIM: 75x120x60cm (AxLxP) (ADMINISTRAÇÃO E SALA PROFESSORES) |
| | C6 | 05 | CADEIRA GIRATÓRIA COM ALTURA REGULÁVEL DIM: 90x58x58cm (AxLxP) (ADMINISTRAÇÃO E SALA PROFESSORES) |
| | M7 | 01 | MESA DE REUNIÃO DIM: 75x200x100cm (AxLxP) (SALA PROFESSORES) |
| | C7 | 06 | CADEIRA FIXA PARA REUNIÕES DIM: 90x58x58cm (AxLxP) (ADMINISTRAÇÃO E SALA PROFESSORES) |
| | QC | 02 | QUADRO DE AVISOS EM METAL DIM: 90x150cm (AxL) (ADMINISTRAÇÃO E SALA PROFESSORES) |
| SERVIÇO | M8 | 01 | MESA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS DIM: diâmetro=100cm altura=71cm (COPA FUNCIONÁRIOS) |
| | C8 | 04 | CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS DIM: 90x58x58cm (AxLxP) (COPA FUNCIONÁRIOS) |
| | AM1 | 01 | ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS DIM: 194,5x123x40cm (AxLxP) (COPA FUNCIONÁRIOS) |
| BRINQUEDOS ÁREA DE LAZER EXTERNA | BA | 01 | BALANÇO DE 04 LUGARES DIM: largura=180, altura=220 e comprimento=440cm (PLAYGROUND) |
| | CS | 01 | CASA DE BONECAS EM POLIETILENO DIM: largura=131, altura=143 e comprimento=161cm (PLAYGROUND) |
| | ES | 01 | ESCORREGADOR EM POLIETILENO DIM: largura=59, altura=128 e compirmento=205cm (PLAYGROUND) |
| | GA | 01 | GANGORRA TRIPLA EM POLIETILENO DIM: largura=40, altura=47 e comprimento=151cm (PLAYGROUND) |
| | CR | 01 | GIRA GIRA CARROSSEL EM POLIETILENO PARA ATÉ 3 CRIANÇAS DIM: diâmetro=100cm e altura=65cm (PLAYGROUND) |
| | TL | 01 | TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO DIM: largura=87, altura=97 e comprimento=214cm (PLAYGROUND) |




1 PLANTA DE LAYOUT - MOBILIÁRIO
ESCALA 1/75

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| +0,00(NA) +0,00(NO) / +0,00(NA) +0,00(NO) | INDICAÇÃO NIVEIS PLANTA E CORTE | 1 | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| 1 / 1.1 | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 1 | ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS |
| X | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JA-X / PMX | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BCX | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADAS, PRATELEIRAS E ETC.) |

| Nº | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| | | Atendimento à NBR 9050/ 2015; |
| 02 | JANEIRO/ 2017 | Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4; Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abaixo da platibanda. |
| 01 | AGOSTO/ 2016 | Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda. |

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: :

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO CREA

AUTOR DO PROJETO CAU

DLFO | CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

PLANTA BAIXA LAYOUT MOBILIÁRIO

ARQ

FORMATO (900x680)

REVISÃO R.00 R.01 R.02

ESCALA 1/75

DATA EMISSÃO JANEIRO/2017

PRANCHA 03/35